

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๑๑

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง


ลำดับ	รายงานและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑.๐๐	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับผิวทางเดิม	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๒.๕๐	๔๕๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๓.๓๔	๖๐
๒.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	๒.๑ งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	๒.๑(๑) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	๖.๗๕	๒๒๖.๕๖	๑,๕๒๙.๒๘	๑.๓๓๔๗	๓๐๒.๓๙	๒,๐๔
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒(๑) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม.	๙.๐๐	๒๘๙.๘๔	๒,๖๐๘.๕๖	๑.๓๓๔๗	๓๔๖.๘๕	๓,๔๘
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	๓.๑(๑) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๓๒๑.๓๗	๕๗,๘๔๖.๖๐	๑.๓๓๔๗	๔๒๘.๙๓	๗๗,๒๐
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE)							
	๓.๑(๒) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	๑๒.๐๐	๘๗.๓๕	๑,๐๔๘.๒๐	๑.๓๓๔๗	๑๑๖.๕๙	๑,๓๙
	๓.๑(๓) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๒๔.๐๐	๓๗.๕๔	๙๐๐.๙๖	๑.๓๓๔๗	๕๐.๑๐	๑,๒๐
	๓.๑(๔) รอยต่อเพื่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	๐.๐๐	๓๗.๑๒	๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๔๙.๕๔	
					๖๔,๓๘๓.๖๐		รวม TOTAL	๘๕,๙๓๖
	คิดเป็นราคา				แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน			๘๕,๙๐๐


ปริมาณงาน ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ราคา ๔๗๗.๒๒ บาทต่อตาราง


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า FACTOR F งานทาง

เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙

๖๔,๓๘๓.๖๐
๑.๓๓๔๗

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพงษ์ สุขกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา
(นางสาวขวัญจิต นิตมล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจิตานันท์ ศรีประทีป)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา
(นางอาภาภรณ์ กกลั่นเทียะ)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ