

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๑๑

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง

| ลำดับ | รายงานและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ                    | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม   | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง  |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| ๑.๐๐  | งานเกรดเกลี่ยปรับระดับผิวทางเดิม                       | ตร.ม. | ๑๑๑.๐๐ | ๒.๕๐         | ๒๗๗.๕๐    | ๑.๓๓๔๗ | ๓.๓๔              | ๓๗๐.๓๘    |
| ๒.๐๐  | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)     |       |        |              |           |        |                   |           |
|       | ๒.๑ งานไหล่ทาง (SHOULDER)                              |       |        |              |           |        |                   |           |
|       | ๒.๑(๑) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) | ลบ.ม. | ๕.๕๕   | ๒๒๖.๕๖       | ๑,๒๕๗.๔๑  | ๑.๓๓๔๗ | ๓๐๒.๓๙            | ๑,๖๖๙.๘๐  |
|       | ๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต                        |       |        |              |           |        |                   |           |
|       | ๒.๒(๑) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION)       | ลบ.ม. | ๕.๕๕   | ๒๘๙.๘๔       | ๑,๖๐๘.๖๑  | ๑.๓๓๔๗ | ๓๘๖.๘๕            | ๒,๐๙๕.๐๑  |
|       | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                            |       |        |              |           |        |                   |           |
|       | ๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต                  |       |        |              |           |        |                   |           |
|       | ๓.๑(๑) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ซม.  | ตร.ม. | ๑๑๑.๐๐ | ๓๒๓.๐๙       | ๓๕,๘๖๒.๙๙ | ๑.๓๓๔๗ | ๔๗๑.๒๓            | ๔๗,๘๖๖.๓๓ |
|       | (PORTLAND CEMENT CONCRETE)                             |       |        |              |           |        |                   |           |
|       | ๓.๑(๒) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)        | ม.    | ๖.๐๐   | ๘๗.๓๕        | ๕๒๔.๑๐    | ๑.๓๓๔๗ | ๑๑๖.๕๙            | ๖๔๐.๖๙    |
|       | ๓.๑(๓) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)        | ม.    | ๑๘.๐๐  | ๔๐.๒๔        | ๗๒๔.๓๒    | ๑.๓๓๔๗ | ๕๓.๗๑             | ๗๖๖.๗๕    |
|       | ๓.๑(๔) รอยต่อเมื่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)          | ม.    | ๐.๐๐   | ๓๗.๑๒        | ๐.๐๐      | ๑.๓๓๔๗ | ๔๙.๕๔             | ๐.๐๐      |
|       |                                                        |       |        |              |           |        |                   |           |
|       |                                                        |       |        |              | ๔๐,๒๕๔.๙๓ |        | รวม TOTAL         | ๕๓,๗๒๘.๒๖ |
|       | คิดเป็นราคา                                            |       |        |              |           |        |                   | ๕๓,๗๐๐.๐๐ |

ปริมาณงาน ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร ราคา ๔๘๓.๗๘ บาทต่อตารางเมตร

|                                 |
|---------------------------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง |
| ค่า FACTOR F งานทาง             |

เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙

|           |
|-----------|
| ๔๐,๒๕๔.๙๓ |
| ๑.๓๓๔๗    |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายณัฐพงษ์ สุขกระโทก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา  
(นางสาวชัยภูมิ นิตม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวสุชาดา ขอผลกลาง)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา  
(นางสาวสุตารัตน์ เย็นสูงเนิน)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน