

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ ๗


ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ทั้งสองข้าง


ลำดับ	รายงานและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑.๐๐	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับผิวทางเดิม	ตร.ม.	๑๓๕.๐๐	๒.๕๐	๓๓๗.๕๐	๑.๓๓๔๗	๓.๓๔	๔๕๐.๔๖
๒.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	๒.๑ งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	๒.๑(๑) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	๔.๐๕	๒๒๖.๕๖	๙๑๗.๕๗	๑.๓๓๔๗	๓๐๒.๓๙	๑,๒๒๔.๖๘
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒(๑) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม.	๖.๗๕	๒๘๙.๘๔	๑,๙๕๖.๔๒	๑.๓๓๔๗	๓๘๖.๘๕	๒,๖๑๑.๒๓
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	๓.๑(๑) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑๓๕.๐๐	๓๒๓.๐๙	๔๓,๖๑๗.๑๕	๑.๓๓๔๗	๕๓๑.๒๓	๕๕,๒๑๕.๘๑
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE)							
	๓.๑(๒) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	๙.๐๐	๘๗.๓๕	๗๘๖.๑๕	๑.๓๓๔๗	๑๑๖.๕๙	๑,๐๔๙.๒๗
	๓.๑(๓) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๑๘.๐๐	๔๐.๒๔	๗๒๔.๓๒	๑.๓๓๔๗	๕๓.๗๑	๙๖๖.๗๕
	๓.๑(๔) รอยต่อเพื่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	๐.๐๐	๓๗.๑๒	๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๔๙.๕๔	๐.๐๐
					๔๘,๓๓๙.๑๑		รวม TOTAL	๖๔,๕๑๘.๒๑
	คิดเป็นราคา				หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน			๖๔,๕๐๐.๐๐
	ปริมาณงาน		๑๓๕.๐๐	ตารางเมตร	ราคา	๔๗๗.๗๘	บาทต่อตารางเมตร	


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า FACTOR F งานทาง


เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙


๔๘,๓๓๙.๑๑
๑.๓๓๔๗

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพงษ์ สุขกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวขวัญจิต นิยมล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสิริรัตน์ สุวรรณเมธกุล)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางกานต์วี ดวงกลาง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุตารัตน์ เย็นสูงเนิน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน