

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ทั้งสองข้าง


ลำดับ	รายงานและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑.๐๐	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับผิวทางเดิม	ตร.ม.	๒๙๗.๐๐	๒.๕๐	๗๔๒.๕๐	๑.๓๓๔๗	๓.๓๔	๙๙๑.๐๑
๒.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	๒.๑ งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	๒.๑(๑) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	๘.๙๑	๒๒๖.๕๖	๒,๐๑๘.๖๕	๑.๓๓๔๗	๓๐๒.๓๙	๒,๖๙๔.๒๙
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒(๑) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม.	๑๔.๘๕	๒๘๙.๘๕	๔,๓๐๔.๑๒	๑.๓๓๔๗	๓๘๖.๘๕	๕,๗๙๐.๙๗
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	๓.๑(๑) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ซม.	ตร.ม.	๒๙๗.๐๐	๓๒๓.๐๙	๙๕,๙๕๗.๗๓	๑.๓๓๔๗	๔๓๑.๒๓	๑๒๘,๐๗๔.๗๘
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE)							
	๓.๑(๒) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	๑๕.๐๐	๘๗.๓๕	๑,๓๑๐.๒๕	๑.๓๓๔๗	๑๑๖.๕๙	๑,๔๒๖.๘๔
	๓.๑(๓) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๔๕.๐๐	๔๐.๒๔	๑,๘๑๐.๘๐	๑.๓๓๔๗	๕๓.๗๑	๒,๔๑๖.๘๗
	๓.๑(๔) รอยต่อเมื่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	๐.๐๐	๓๗.๑๒	๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๔๙.๕๔	๐.๐๐
					๑๐๖,๑๔๔.๐๕		รวม TOTAL	๑๔๑,๖๗๐.๔๗
	คิดเป็นราคา							๑๔๑,๖๐๐.๐๐
	ปริมาณงาน		๒๙๗.๐๐	ตารางเมตร	ราคา	๔๗๖.๗๗	บาทต่อตารางเมตร	


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า FACTOR F งานทาง


เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙

๑๐๖,๑๔๔.๐๕
๑.๓๓๔๗

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพงษ์ สุขกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวขวัญจิต นิธมล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิโรจน์ เหล็กคงสันติเย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสิริรัตน์ สุวรรณเมธากุล)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุชาดา ขอมกลาง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ